

### 三、竞标报价表

项号	货物名称	数量 ①	品牌型号、生产厂家及国别	技术参数及性能、配置	单价 (元) ②	单项合 价 (元) ③=① ×②	备注
一、发热门诊屏蔽防护部分							
1	患者手动平移防护门	4.14 m²	广西、华辉 1800×2300 门洞 1500×2100	防护标准 4mmpb, 1.2mm 厚黑金沙面板, 配警示牌、警示灯; 金色铝合金门框套、四周镶嵌有防尘毛条、门体骨架液态膨胀高压粘合技术全粘接铅板工艺, 铅板表面无钉孔。	4500	18630	-
2	医务平开防护门	1.68 m²	广西、华辉 800×2100	防护标准 4mmpb, 1.2mm 厚黑金沙面板, 配警示牌、警示灯; 金色铝合金门框套、四周镶嵌有防尘毛条、门体骨架液态膨胀高压粘合技术全粘接铅板工艺, 铅板表面无钉孔。	4500	7560	-
3	防护铅玻璃	1 块	广西、华辉 1200×800×20mm	1、白色透光率 96%, 2、比重 4.8t/m³, 3、稳定性: A 级 (抗潮) 4、防护标准 4mmpb	21000	21000	-
4	铅玻璃防护安装框	1 套	广西、华辉 1260×860	1.2mm 厚 304#不锈钢板, 防护标准 4mmpb	3500	3500	-
5	排风防护罩	1 套	广西、华辉 450×450	1.2mm 厚 304#不锈钢, 防护标准 4mmpb	2850	2850	-
6	防火板垫层	35.9 m²	广西、华辉	固定在钢架上, 方便铺设铅板, 铺完铅板再封面一次, 总共两层板	300	10770	-
7	天面铅板防护	35.9 m²	广西、华辉	1.2cm 厚胶合阻燃板铺底, 99.999%纯电解铅板, 防护标准 4mmpb	1100	39490	-
8	墙面防护涂料	84 m²	广西、华辉	钡含量 93%以上, 比重 4.15g/m³ 防护标准 4mmpb	305	25620	-
9	穿越机房洞口铅板防护	30kg	广西、华辉	线管、排风管、空调等管道采用 3mm 铅板喇叭口防护处理	150	4500	-
二、放射科屏蔽防护部分							
1	患者电动平移防护门	4.14 m²	广西、华辉 1800×2300	防护标准 4mmpb, 1.2mm 厚黑金沙面板, 配警示牌、警示灯; 金色铝合金门框套、四周镶嵌有防尘毛条、门体骨架液态膨胀高压粘合技术全粘接铅板工艺, 铅板表面无钉孔。	4500	18630	
2	电动装置部份	1 套	德国、爱德利 重型 T-600	含进口电机、变频器、控制箱、遥控开关、按键、遥控开关、连锁开关、红外线防夹装置等	24000	24000	

3	医务平开防护门	1.93 m²	广西、华辉 920×2100	防护标准 4mmpb, 1.2mm 厚黑金沙面板、金色铝合金门框、四周镶嵌有防震胶、2套 20mm 厚顶针式合页配装轴承、门体骨架液态膨胀高压粘合技术全粘接铅板工艺, 铅板表面无钉孔。	4500	8685	
4	铅玻璃防护安装框	1 套	广西、华辉 1260×860×60mm	1.2mm 厚 304#不锈钢板, 防护标准 4mmpb	3500	3500	
5	墙面防护涂料	105 m²	广西、华辉 6800×4500×4650	钡含量 93%以上, 比重 4.15g/m³ 防护标准 4mmpb	305	32025	
6	天面防护涂料	30.6 m²	广西、华辉	钡含量 93%以上, 比重 4.15g/m³ 防护标准 4mmpb	310	9486	
7	天面加固钢筋网	30.6 m²	广西、华辉	8#膨胀钉加固焊接Φ6.5 200×200 钢筋网片, 刷二遍防锈漆	280	8568	
8	整体式排风防护罩	1 套	450×450×320	1.2mm 厚 304#不锈钢, 带排气扇一体式, 防护标准 4mmpb	2850	2850	
9	管道防护处理	1 项	广西、华辉	线管、排风管、空调等管道用 3mm 铅板喇叭口防护处理	7000	7000	

总报价 (人民币大写): 贰拾肆万捌仟陆佰陆拾肆元整 (¥248664.00 元)

交货期: 自签订合同之日起 5 个日历日内交付使用。

交货地点: 广西钦州市 (采购人指定地点)。

竞标报价包含货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试、检测的各种费用和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和。

竞标人(公章) 广西华辉医疗设备科技有限公司

法定代表人或委托代理人签字

日期 2020 年 12 月 14 日

竞标说明:

1、竞标人必须加盖公章并签字, 无签字、盖公章的竞标无效。

2、凡在“技术参数及性能(配置)要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备, 竞标人应在竞

标报价表中将其标配参数详细列明, 否则该竞标无效。